N.	N. VOCE PREZZIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
1	01.A22.E00.105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.						
		Per profondità da 3 a 4 cm						
		Via Alessandria	mq.	110,00	10,00	1.100,00		
		Via Mazzini	mq.	90,00	6,00	540,00		
		Via Trotti	mq.	100,00	5,00	500,00		
		Via Del Ponte	mq.	40,00	6,00	240,00		
		Piazza Santa Caterina	mq.	20,00	25,00	500,00		
		Via Del Municipio	mq.	40,00	8,00	320,00		
		Via Del Ponte	mq.	48,00	6,00	288,00		
		Vicolo Fornai	mq.	70,00	5,00	350,00		
		totale				3.838,00	€ 2,72	€ 10.439,36
2		Compenso per conferimento del materiale proveniente dagli scavi in progetto in sito autorizzato al recepimento di "CONGLOMERATO BITUMINOSO", comprensivo di ogni onere per la gestione del conferimento stesso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 bis L. 98/2013; compenso valutato sulle tonnellate risultanti dai documenti di trasporto, con riferimento ad indagine di mercato						
			mq.			3.838,00	€ 0,79	€ 3.032,02

3	01.A22.A20.005	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera						
		Per superfici dei rappezi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare						
		Via Alessandria	mq.	110,00	10,00	1.100,00		
		Via Mazzini	mq.	90,00	6,00	540,00		
		Via Trotti	mq.	100,00	5,00	500,00		
		Via Del Ponte	mq.	40,00	6,00	240,00		
		Piazza Santa Caterina	mq.	20,00	25,00	500,00		
		Via Del Municipio	mq.	40,00	8,00	320,00		
		Via Del Ponte	mq.	48,00	6,00	288,00		
		Vicolo Fornai	mq.	70,00	5,00	350,00		
		totale	mq.			3.838,00	€ 0,93	€ 3.569,34
4	01.A22.A44.015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m ²						
		Via Alessandria	mq.	110,00	10,00	1.100,00		
		Via Mazzini	mq.	90,00	6,00	540,00		
		Via Trotti	mq.	100,00	5,00	500,00		
		Via Del Ponte	mq.	40,00	6,00	240,00		
		Piazza Santa Caterina	mq.	20,00	25,00	500,00		
		Via Del Municipio	mq.	40,00	8,00	320,00		
		Via Del Ponte	mq.	48,00	6,00	288,00		
		Vicolo Fornai	mq.	70,00	5,00	350,00		
				totale	mq.			3.838,00

5	01.A22.G05.005	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio						
		Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)						
		Via Alessandria	mq.	110,00	10,00	1.100,00		
		Via Mazzini	mq.	90,00	6,00	540,00		
		Via Trotti	mq.	100,00	5,00	500,00		
		Via Del Ponte	mq.	40,00	6,00	240,00		
		Piazza Santa Caterina	mq.	20,00	25,00	500,00		
		Via Del Municipio	mq.	40,00	8,00	320,00		
		Via Del Ponte	mq.	48,00	6,00	288,00		
		Vicolo Fornai	mq.	70,00	5,00	350,00		
		totale	mq.			3.838,00	€ 5,70	€ 21.876,60
6		Manodopera per sistemazione cordoli stradali e opere d'arte						
	01.P01.A20	operaio qualificato	ora			8,00	€ 33,06	€ 264,48
	01.P01.A30	operaio comune	ora			8,00	€ 29,77	€ 238,16
SOMMANO								€ 43.066,06

Cassine, li 27 aprile 2018

Il Tecnico
Geom. Elisa Scali