

| N. | N. VOCE PREZZIARIO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | P.U. | TOTALE | COSTO MANODOPERA | INCID. % |
|----|--------------------|--|------|-----------|--------|-------------|------------------|----------|
| 1 | 01.A22.E00.105 | Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. | | | | | | |
| | | Per profondità da 3 a 4 cm | mq. | 3.838,00 | € 2,72 | € 10.439,36 | 3.202,08 | 30,73 |
| 2 | | Compenso per conferimento del materiale proveniente dagli scavi in progetto in sito autorizzato al recepimento di "CONGLOMERATO BITUMINOSO", comprensivo di ogni onere per la gestione del conferimento stesso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 bis L. 98/2013; compenso valutato sulle tonnellate risultanti dai documenti di trasporto, con riferimento ad indagine di mercato | | | | | | |
| | | | mq. | | € 0,79 | € 3.032,02 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|----------|--------|------------|----------|-------|
| 3 | 01.A22.A20.005 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera | | | | | | |
| | | Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare | mq. | 3.838,00 | 0,93 | € 3.569,34 | 3.100,33 | 85,86 |
| 4 | 01.A22.A44.015 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di | | | | | | |
| | | Kg 1,000/m ² | mq. | 3.838,00 | € 0,95 | € 3.646,10 | 763,86 | 20,95 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----|----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 5 | 01.A22.G05.005 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio | | | | | | |
| | | Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) | mq. | 3.838,00 | € 5,70 | € 21.876,60 | 3327,43 | 15,21 |
| 6 | | Manodopera per sistemazione cordoli stradali | | | | | | |
| | 01.P01.A20 | operaio qualificato | ora | | € 33,06 | € 264,48 | 264,48 | 100 |
| | 01.P01.A30 | operaio comune | ora | | € 29,77 | € 238,16 | 238,16 | 100 |
| | | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, SI DETRAGGONO A CORPO | | | | € 823,30 | 411,65 | 50 |
| | | TOTALE | | | | € 43.066,06 | 10.896,34 | |

Cassine, li 27 aprile 2018